PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PROJETO ARQUITETÔNICO

Complexo Esportivo

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

ESCALA:	PRANCHA:	ASSUNTO:
1/100	03/05	ARQUITETÔNICO PLANTA BAIXA CONSTRUIR/DEMOLIR ESPECIFICAÇÕES PISO, PAREDE E TETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA CNPJ.: 12.207.551/0001-00

PROJETO: LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO CREA 0211857840

CONSTRUÇÃO:

ÁREAS:		DATA :
ÁREA DO TERRENO :	1.090,52 m2	NOV/2018
ÁREA DE CONSTRUÍDA:	1.090,52 m2	DESENVOLVIMENTO:
ÁREA DE COBERTA:	1.090,52 m2	FILLIPO LIMA

QUADRO DE ESQUADRIAS

REF.	DIM.	ACABAMENTO	QUANTIDADE
PM01	0,70x2,10m	Madeira maciça de fichas horizontais c/ pintura esmalte sintético branco gelo fosco	04
PM02	0,80x2,10m	Madeira maciça de fichas horizontais c/ pintura esmalte sintético branco gelo fosco	08
PM03	0,90x2,10m	Madeira maciça de fichas horizontais c/ pintura esmalte sintético branco gelo fosco	09
PA04	0,60x1,80m	Alumínio anodizado branco	16
PA05	0,90x1,80m	Alumínio anodizado branco	10
PA06	1,50x2,10m	Alumínio anodizado branco(2 folhas de abrir)	01
PVT01	4,00x2,10m	Vidro temperado 4 folhas(2 fixas / 2correr)	02
PF01	0,80x2,10m	Chapa de aço com tubo de 2"	02
JA01	0,30x0,30m	Alumínio c/ veneziana, tipo maxin-air.	01
JA02	1,20x1,10m	Alumínio c/ vidro 4mm de correr.(2 folhas)	06
JA03	1,50X0,40m	Alumínio c/ vidro 4mm tipo maxim air.(3 folhas)	20
JA04	1,00X1,00m	Alumínio c/ vidro 4mm, correr, 2 folhas.	04

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PISO

01–PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM AGREGADOS ROCHOSOS TIPO GRANILITE, COR CINZA COM AGREGADO BRANCO, JUNTA DE PVC, MOLDADO NO LOCAL COM ACABAMENTO POLIDO 100x100cm.

02–PISO CERÂMICO RETIFICADO 45X45CM PEI 4 ACETINADO NA COR BRANCO

03–PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO – COR NATURAL

04–GRANITO AMARELO SÃO FRANCISCO – BORDA DE PISCINA

05–REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 50X50 CM

06–REVETIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10 CM

PAREDE

01–REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO 45X45CM, ACETINADO COR BRANCA ATÉ O TETO.

02–PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO NEVE OU A DEFINIR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

03–TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

TETO

01–FORRO EM PVC NA COR BRANCA.

02–SEM FORRO.

03–PINTURA PVA LATEX BRANCO GELO



01 Planta de Baixa
Escala 1/100

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION