



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO LAGOA DA CANOA		BDI: 27,93%		FONTE	VERSÃO	DATA REF.		
		Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho Responsável Técnico CREA 02118578-40		L.S. Hora: 113,76%		SINAPI	05/2020 DESONERADO	16/05/2020		
				L.S. Mês: 70,17%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	9.060,00	0,36	0,10	0,46	4.172,56	
1.2	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DESUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	SINAPI	M3	1.812,00	1,24	0,35	1,59	2.874,43	
1.3	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS.	SINAPI	M3	1.812,00	1,34	0,37	1,71	3.106,24	
1.4	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SINAPI	M3	4.049,58	1,59	0,44	2,03	8.237,20	
1.5	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	9.060,00	0,44	0,12	0,56	5.099,80	
1.6	41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	SINAPI	M3	1.395,18	2,95	0,82	3,77	5.265,32	
1.7	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 .	SINAPI	M2	9.060,00	78,29	21,87	100,16	907.416,96	
1.8	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	2.453,76	3,03	0,85	3,88	9.511,46	
1.9	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 01/2018	SINAPI	M3XKM	14.496,00	1,57	0,44	2,01	29.115,23	
1.11	4960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	ORSE	M	2.448,00	27,98	7,81	35,79	87.625,70	
1.12	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10cm E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UM	20,00	639,30	178,56	817,86	16.357,13	
									1.078.782,04	