

Centro Multidisciplinar de Atendimento Especializado

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

ESCALA:  
1/100

PRANCHA:  
02/05

ASSUNTO: PLANTA DE COBERTA  
ARQUITETÔNICO

PROJ.: LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO

Crea: 02118578-40

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA

CNPJ: 12207551/0001-00

CONSTRUÇÃO:

ÁREAS: ÁREA DO TERRENO :	1.090,52 m2
ÁREA DE CONSTRUÍDA:	509,01 m2
ÁREA DE COBERTA:	1.090,52 m2

DATA :	NOV/2018
DESENVOLVIMENTO:	

QUADRO DE ESQUADRIAS			
REF.	DIM.	ACABAMENTO	QUANTIDADE
PM01	0,70x2,10m	Madeira maciça de folhas horizontais o/pintura esmalte sintético branco geto fosco	02
PM02	0,80x2,10m	Madeira maciça de folhas horizontais o/pintura esmalte sintético branco geto fosco	05
PM03	0,90x2,10m	Madeira maciça de folhas horizontais o/pintura esmalte sintético branco geto fosco	11
PM04	0,60x1,80m	Madeira compensada lisa revestida o/ laminado branco fosco	04
PV105	1,60x2,10m	Vidro temperado 12 folhas (Giro 90°)	01
PV106	0,90x2,10m	Vidro temperado 12 folhas (Giro 90°)	01
PV107	0,80x2,10m	Vidro temperado 12 folhas (Giro 90°)	01
PF01	1,80x2,10m	Chapa de aço com laco de 2" 21 folhas (Giro 90°)	01
PF02	0,80x2,10m	Chapa de aço com laco de 2" 21 folhas (Giro 90°)	01
JV101	1,20x1,00m	Vidro temperado 8mm de correr (2 folhas)	20
JV102	2,00x1,00m	Vidro temperado 8mm de correr (4 folhas)	03
JA03	1,00X0,40m	Alumínio o/cviro 4mm tipo maxim air (2 folhas)	06
JA04	1,50X0,50m	Alumínio o/cviro 4mm tipo maxim air (3 folhas)	02

## LEGENDA

 CONSTRUIR

DEMOLITION

## ESPECIFICAÇÕES GERAIS



PISO

01-PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM AGREGADOS ROCHOSOS TIPO GRANILITE, COR CINZA COM AGREGADO BRANCO, JUNTA DE PVC, MOLDADO NO LOCAL COM ACABAMENTO POLIDO 100x100cm.



## PAREDE

01-REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO 45X45CM, ESMALTADO COR BRANCA ATÉ O TETO.

02-PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO NEVE OU A  
DEFINIR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

03-TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE




TETO

01-FORRO EM PVC NA COR BRANCA.

02-SEM FORRO.

03-PINTURA PVA LATEX BRANCO GELO (LAJE PREMOLDADA)



01 Planta de Baixa construir/demolir